


Nazwa obiektu budowlanego:	Utwardzenie powierzchni gruntu o powierzchni około 2050 m², na działkach budowlanych		
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: TYCHY Powiat: TYCHY Województwo: ŚLĄSKIE		
Inwestor:	Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. zo.o. 43-100 Tychy ul. G. Roweckiego 44		
NAZWA OPRACOWANIA	PRZEDMIAR ROBÓT		
Branża	DROGOWA		
Kody CPV	zawarto na str. 2		
Projektant:	Imię, Nazwisko	Uprawnienia/Branża	Podpis
	Krzysztof PACH	SLK/0171/POOD06/ drogowa	
Sprawdzający:	Bartosz KAŃTOCH	SLK/2359/POOD/08/ drogowa	
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŹDZIERNIK 2011			

KODY CPV:

Kody CPV	Grupy	Klasy	Kategorie
	45100000-8	45100000-8	45110000-1
45120000-4			45121000-1 45122000-8
45200000-9	45200000-9	45220000-5	45223000-6
		45230000-8	45231000-5
			45233000-9
			45236000-0

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie projektu wykonawczego utwardzenia terenu na działkach budowlanych					
	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
SST	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE			
1	00.00.00	Wymagania ogólne	ryczałt		1
		Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych	ryczałt	1	

PRZEDMIAR ROBÓT					
Wykonanie projektu wykonawczego utwardzenia terenu na działkach budowlanych					
L.p.	Podstawa	Opis i wycienienia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
SST	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Całość inwestycji	km km	0.15	0.15
SST	04.00.00	PODBUDOWY			
	04.01.01	Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
2	04.01.01	Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Profilowanie i zagęszczenie podłoża Powierzchnia utwardzona	m ² m ²	1 770.00	1 770
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową			
3	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa Warstwy z kruszywa łamanego podbudowa zasadnicza kruszywo łamane 0/31.5mm podbudowa pomocnicza kruszywo łamane 40/80mm	m ² m ² m ²	1 770.00 1 770.00	3 540
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
4	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 30cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. gr 30cm Powierzchnia utwardzona	m ² m ²	1 770.00	1 770
5	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr 10cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. gr 10cm Powierzchnia utwardzona	m ² m ²	1 770.00	1 770
	04.06.01.a	Podbudowa z betonu popiołowego			
6	04.06.01.a	Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiołowego Rm=2,5MPa gr 25cm Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża betonem popiołowym Powierzchnia utwardzona	m ² m ²	1 770.00	1 770
SST	05.00.00	NAWIERZCHNIE			
	05.03.04	Nawierzchnia betonowa			
7	05.03.04	Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37, gr. 15cm wraz z ułożeniem membrany PEHD Powierzchnia utwardzona	m ² m ²	1 770.00	1 770
SST	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków			
8	06.01.01	Humusowanie z obsianiem grubości humusu do 10cm Umocnienie poboczy przez humusowanie z obsianiem trawą	m ² m ²	187.50	188
SST	08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	08.01.01	Krawężniki betonowe			
9	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem ławy betonowej - krawężnik odsłonięty Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem ławy betonowej - krawężnik wtopiony	m m m	272.00 10.00	282
	08.05.00	Ścieki			
10	08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych Wykonanie ścieków muldowych z prefabrykowanych elementów betonowych Wykonanie ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów betonowych	m m m	140.00 45.00	185