

Załącznik nr 1a

pieczęć wykonawcy

Zestawienie kosztów częściowych składających się na kwotę oferty

L.p.	Wyszczególnienie zakresów robót		Jednostka	Kwota netto (bez VAT)
	Główny zakres robót.	Opis zakresu robót lub pozycja robót w ramach zakresu głównego		PLN
<b>1.</b>	<b>Projektowanie</b>	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (max. 6% inwestycji)	<i>ryczałt</i>	
w tym:				
1.1.		Projekt wstępny (max. 0,5 % inwestycji)	<i>ryczałt</i>	
1.2.		Dokumentacja do pozwolenia na budowę: w szczególności warunki zabudowy, środowiskowa, mapa do celów projektowych, geotechniczna, do pozwolenia wodnoprawnego, projekt budowlany i inne (max. 2,5 % inwestycji)	<i>ryczałt</i>	
1.3.		Dokumentacja wykonawcza: plan BIOZ, projekty wykonawcze branżowe, STWiOR-y (max. 1,5 % inwestycji)	<i>ryczałt</i>	
1.4.		Dokumentacja powykonawcza: do pozwolenia na użytkowanie, projekt rozruchu (max. 0,5 % inwestycji)	<i>ryczałt</i>	
1.5.		Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji (max. 1 % inwestycji)	<i>ryczałt</i>	
<b>2.</b>	<b>Część budowlana</b>	ROBOTY BUDOWLANE (max. 8 % inwestycji)	<i>ryczałt</i>	
w tym:				
2.1.		Przygotowanie terenu pod budowę - zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne	<i>ryczałt</i>	
2.2.		Roboty fundamentowe	<i>ryczałt</i>	
2.3.		Roboty związane z przygotowaniem podłoża i wykonaniem płyty betonowej	<i>ryczałt</i>	
2.4.		Inne roboty budowlane	<i>ryczałt</i>	
<b>3.</b>	<b>Sieci</b>	SIECI - Sieci sanitarne (wod-kan),Kanalizacja deszczowa,Kanalizacja technologiczna,Sieć elektryczna,Oświetlenie zewnętrzne (max. 6 % inwestycji)	<i>ryczałt</i>	
w tym:				
3.1.		Przyłącze wodociągowe do podczyszczalni	<i>ryczałt</i>	
3.2.		Kanalizacja technologiczna - doprowadzenie ścieków składowiskowych do zbiornika uśredniającego	<i>ryczałt</i>	
3.3.		Kanalizacja technologiczna - doprowadzenie ścieków zmieszanych do zbiornika buforowego podczyszczalni	<i>ryczałt</i>	
3.4.		Kanalizacja technologiczna - odprowadzenie ścieków podczyszczonych w podczyszczalni do kolektora	<i>ryczałt</i>	
3.5.		Kanalizacja technologiczna deszczowa - ścieków deszczowych z terenu podczyszczalni.	<i>ryczałt</i>	
3.6.		Sieć zasilająca obiekt w energ. elektr. - ziemna NN	<i>ryczałt</i>	
3.7.		Podłączenie instalacji teleinformatycznej	<i>ryczałt</i>	
3.8.		Oświetlenie terenu podczyszczalni	<i>ryczałt</i>	

*Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Cz. 1 - Instrukcja dla Wykonawców*  
 "Dostosowanie poprzez rozbudowę podczyszczalni ścieków MZKZOK w Tychach"

<b>4.</b>	<b>Wyposażenie technologiczne</b>	WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE - zbiornik buforowy, reaktory MBR, moduł ultrafiltracji, inne niezbędne urządzenia i instalacje (max. 70 % inwestycji)	<i>ryczałt</i>	
w tym:				
4.1.		Zbiornik buforowy	<i>ryczałt</i>	
4.2.		Układ filtracji mechanicznej	<i>ryczałt</i>	
4.3.		Reaktor denitrifikacji	<i>ryczałt</i>	
4.4.		Reaktor nitrifikacji z napowietrzaniem	<i>ryczałt</i>	
4.5.		Stacja dmuchawy	<i>ryczałt</i>	
4.6.		Moduł ultrafiltracji	<i>ryczałt</i>	
4.7.		Stacje dozowania reagentów	<i>ryczałt</i>	
4.8.		Kontenery technologiczne	<i>ryczałt</i>	
4.9.		Odbiór osadu	<i>ryczałt</i>	
4.10.		Instalacja automatyki	<i>ryczałt</i>	
4.11.		Instalacje elektryczne	<i>ryczałt</i>	
4.12.		Instalacje wewnętrzne podczyszczalni (orurowanie)	<i>ryczałt</i>	
4.13.		Inne urządzenia i instalacje.	<i>ryczałt</i>	
<b>5.</b>	<b>Rozruch i próby końcowe</b>	Rozruch do osiągnięcia parametrów gwarantowanych wartości inwestycji) (5%	<i>ryczałt</i>	
<b>6.</b>	<b>Płatność końcowa</b>	Po podpisaniu świadectwa przekazania, protokołów z rozruchu i szkoleń oraz wydaniu pozwolenia na użytkowanie wartości inwestycji) (5%	<i>ryczałt</i>	
<b>CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI:</b>			<i>ryczałt</i>	

miejsowość i data

pieczęć i podpis Wykonawcy