

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Ilość jednostek
SST CPV	01.00.00 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	.	0,01
2	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	ha		0,10
	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny			
3	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 30cm	m2		985,00
	Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
SST CPV	02.00.00 45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
	02.01.01	Wykonanie wykopów			
4	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie	m3		356,00
	02.03.01	Wykonanie nasypów			
5	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie	m3		167,00
	Razem ROBOTY ZIEMNE				
SST CPV	03.00.00 45200000-9	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
	03.02.01	Kanalizacja deszczowa			
6	03.02.01	Kolektory PEHD SN8 fi 250mm	m		81,00
7	03.02.01	Studnie rewizyjne fi 1200	szt		3,00
8	03.02.01	Wpust uliczny	szt		4,00
	Razem ODWODNIENIE KORPUSU				
SST CPV	04.00.00 45200000-9	PODBUDOWY			
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
9	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa	m2		927,00

10	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2		927,00
11	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2		1 854,00
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana)			
12	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25cm (mieszanka niezwiązana)	m2		927,00
	04.06.01.a	Podbudowa z betonu popiołowego			
13	04.06.01.a	Wykonanie podbudowy z betonu popiołowego o Rm 5MPa grubości 30cm	m2		927,00
14	04.06.01a	Wykonanie podbudowy z betonu popiołowego o Rm 2,5MPa grubości 15cm	m2		927,00
	Razem POBUDOWY				
SST CPV	05.00.00 45200000-9	NAWIERZCHNIE			
	05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca			
15	05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, gr. 7cm	m2		927,00
	05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna			
16	05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, gr. 4cm	m2		927,00
	Razem NAWIERZCHNIE				
SST CPV	06.00.00 45200000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieku			
17	06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10cm	m2		128,50
	Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
SST CPV	07.00.00 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	07.06.01	Ogrodzenia dróg			

18	07.06.01	Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej - nowy materiał	m		132,00
19	07.06.01	Ustawienie bram - nowy materiał	szt.		1,00
Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA					
SST CPV	08.00.00 45200000-9	ELEMENTY ULIC			
	08.01.01	Krawężniki betonowe			
20	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej	m		129,00
Razem ELEMENTY ULIC					
SST CPV	10.00.00 45200000-9	INNE ROBOTY			
21	10.03.01c	Tymczasowe nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt wielkowymiarowych	m ²	120,00	120,00
22	10.10.10	Ustawienie kontenerów typowych budynków socjalnych	szt.	2,00	2,00
Razem INNE ROBOTY					
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (DO PRZENIESIENIA DO ZZK)					